

Lp.	Podstawa	Remont dachu	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu				
1	KNR 4-01 d.1 0519-06	425	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	425.000	
					RAZEM	425.000
2	KNR 4-01 d.1 0519-07	425	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m <sup>2</sup>	425.000	
					RAZEM	425.000
3	NNRNKB 2 d.1 02 1134- 0101	425	Gruntowanie podłożu preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniennie poziome	m <sup>2</sup>		
					425.000	425.000
4	KNR 4-01 d.1 0803-01 analogia	225	Uzupełnienie wylewki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
					225.000	225.000
5	KNR 2-02 d.1 0602-05	425	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
					425.000	425.000
6	KNR 2 02 d.1 0613-0301	85	Wykonanie izoklinów z wełny mineralnej twardej 10/10 cm	m		
					85.000	85.000
7	KNR-W 2 02 d.1 0504-03	83	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
					83.000	83.000
8	KNR-W 2 02 d.1 0504-02	425	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SDS dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
					425.000	425.000
9	d.1 kalk. własna	1	Umocowanie papy podkładowej do podłoża	kpl		
					1.000	1.000
10	KNR-W 4-01 d.1 0619-01 analogia	10	Oczyszczenie czapek kominowych przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
					10.000	10.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0203-13	10	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
					10.000	10.000
12	KSNR 3 d.1 0607-03	48	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
					48.000	48.000
13	NNRNKB 2 d.1 02 1134- 0201	48	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniennie pionowe	m <sup>2</sup>		
					48.000	48.000
14	KNR 4-03 d.1 1138-03	50	Demontaż i ponowny montaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie R - 1,5	szt.		
					50.000	50.000
15	KNR 4-03 d.1 1139-03	100	Demontaż i ponowny montaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym R - 1,5	m		
					100.000	100.000
16	KNR 4-03 d.1 1205-03	6	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
					6.000	6.000
17	KNR 4-03 d.1 1205-05		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
					RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 1212-33	Jednokrotne malowanie farbą olejną wywiwek kanalizacyjnych o śr.ponad 100 do 200 mm	m		
	7.5		m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
<b>2</b>		<b>Wywóz gruzu</b>			
19	KNR 4 01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	4.5		m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
20	KNR 4 01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowyładowczy- mi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
	4.5	Krotność = 6	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
21	KNZ 0001 d.2 0001-01	Koszt składowania na wysypisku	m <sup>3</sup>		
	1.845		m <sup>3</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
22	KNZ 0001 d.2 0030-05	Koszt utylizacji papy	t		
	7		t	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>3</b>		<b>Elementy blacharki</b>			
23	KNR 4 01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
	62.70		m <sup>2</sup>	62.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.700</b>
24	KNR 2 02 d.3 0507-07	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-ty- tanowej	m <sup>2</sup>		
	62.70		m <sup>2</sup>	62.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.700</b>
25	KNR 4 01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
	35		m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
26	KNR 4 01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
	18		m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
27	KNR 2 02 d.3 0509-0401	Ryiny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- materiał z demontażu	m		
	35		m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
28	KNR 2 02 d.3 0511-0301	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- materiał z demontażu	m		
	18		m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
 inż. Barbara Grabowska  
 Uprawnienia do kierowania robotami  
 budowlanymi bez ograniczeń  
 Nr DIIB DOŚ / BG / 0119 / 15  
 Nr 223/DOŚ/14